



Città di Pescia

A. O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 1° LOTTO/2018

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Pescia, lì APRILE 2019

Il Gruppo di Progettazione:

Geom. Luciano Bianchi

Geom. Emanuele Tompetrini

P.A. Roberto Lacroix

			IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA AFFERENTI L'IMPRESA	INCIDENZA MANODOPERA
ART.	DESCRIZIONE	U.M.	EURO	EURO	INCIDENZA
A	LAVORI A BASE DI GARA				
TOS19_05.A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri idr carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore				
		mq	2,94	0,0014	41,18%
TOS19_05.E02.001.006	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature: conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/5mm a caldo steso con mezzi meccanici e/o a mano per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi, piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m				
		tn	109,28	0,1295	7,30%
TOS19_05.E02.001.007	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature: conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m				
		tn	97,63	0,1158	6,52%
TOS19_RU.M10.001.004	Operaio edile - comune				
		ora	30,08	0,0000	100,00%
TOS19_RU.M10.001.002	Operaio edile - specializzato				
		ora	35,96	0,0000	100,00%